

ОБЕКТ: "СМР В „ДО“ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ДИАГНОСТИКА И ОБУЧЕНИЕ И АСАНСЬОР “  
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УМБАЛ „ Св. ГЕОРГИ“ ЕАД – гр. ПЛОВДИВ

**ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ**

	Наименование на разхода/действието	Един. мярка	К-во
6	Превоз строителни отпадъци на 50м с ръчни колички	м3	16,85
7	Натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на депо на 20км, включително такса депониране на строителни отпадъци	м3	16,85
13	Направа гипсова шпакловка.	м2	206,36
14	Грундиране по вътрешни стени и тавани със строителен грунд.	м2	206,36
15	Боядисване с латексова боя по стени и тавани.	м2	246,36
	Извършване на демонтаж на съществуващо оборудване и обзавеждане (легла, стелажи, шкафове, и др)	ч.дни	15,00
нов	Изработка доставка и монтаж на метална врата	бр	1,00
нов	Изработка доставка и монтаж на метална стълба	бр	1,00
нов	Доставка и монтаж на хидроизолация покрив .	м2	10,50
<b>II</b>	<b>ВИК РАБОТИ</b>		
3	Демонтаж водопровод в сгради от 1/2" до 2"	мл	62,80
4	Направа водопровод в сгради от полипропиленови тръби Ф20мм- за студена вода	мл	7,60
5	Направа водопровод в сгради от полипропиленови тръби Ф20мм- за топла вода	мл	7,60
6	Направа водопровод в сгради от полипропиленови тръби Ф25мм- за студена вода	мл	4,40